



Fejlesztő Kertváros

Beszerezési Iroda

Ügyintéző: dr. Kiss Melinda, közbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (mint Ajánlatkérő) a „*Budapest XVI. kerületi útépitések XLI.*” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattevői kérdésekre az alábbi második kiegészítő tájékoztatást adja:

Kérjük a kiegészítő tájékoztatásba foglalt, alább felsorolt kérdésekre adott, a költségvetés kiegészítését vagy javítását eredményező válaszok átvezetését a kiadott költségvetésen az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében:

- 2. Kérdés
- 3. Kérdés
- 4. Kérdés
- 6. Kérdés
- 8. Kérdés

1. Kérdés: „Az ajánlati felhívásban (a II rész tekintetében) az ajánlati ár súlyszáma 50 pont, azonban a „Dokumentáció”-ban az ajánlati ár súlyszáma 70 pont. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az ellenmondást tisztázni szíveskedjen.”

Válasz: Ajánlatkérő elnézést kér, elírás történt. Az értékelési szempontok mindkét rész tekintetében az alábbiak:

- 1. Nettó ajánlati ár / Súlysám: 70
- 2. A lakosság értesítésének biztosítása az építésről, lezárásról, az építés megkezdése előtt / Súlysám: 10
- 3. Lakossági panaszok fogadása, és dokumentálása az építés ideje alatt / Súlysám: 10
- 4. Havária esetén a hiba elhárításának megkezdése a rövid úton (telefonon) való értesítést követően / Súlysám: 10

MŰSZAKI JELLEGŰ KÉRDÉSEK

1. rész: Vízgát utca (Csallóközi u. - Szilaspaták u.) és Aranyfa utca (Szilaspaták u. - Szlovák út) aszfaltburkolatú új út építése csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel

2. Kérdés: „A Vízgát utcai költségvetés nem tartalmazza a 16 mh csőkorlát építését. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, amennyiben szükséges a korlát építése, szíveskedjen ezt pótolni.”

Válasz: Szükséges a csőkorlát, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés III.03. Szikkasztó és vízelvezető létesítmények építési munkái fejezetét egészítsék az alábbi tétellel:

| | | | |
|---|---|----|---|
| K | Hajlított U korlát építése 5/4" 100/80 horganyzott acél csőkorlát építése | 16 | m |
|---|---|----|---|

2. rész: Sarkad utca (Béla u. - Rákosi út) és Szent Imre utca (Sarkad u. - Mátyás király u.) aszfaltburkolatú új út építése csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel

3. Kérdés: „A Sarkad utca építés engedély határozatban szereplő, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalása szerint a Sarkad utca 55-57 sz. előtt lévő föld alatti tűzcsapot át kell építeni föld felettre. Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását abban, hogy az érintett föld alatti tűzcsapot átépítése szükséges-e, arra tekintettel, hogy a Rákosi kereszteződése előtt már van egy föld feletti tűzcsap.”

Válasz: Az előírásnak megfelelően át kell építeni. **Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés C. Felépítményi és befejező munkák fejezetét egészítsék az alábbi tétellel:**

| | | | |
|---|---|---|----|
| K | Földalatti tűzcsap átépítése föld felettre, vízhozammérési jkv. dokumentálása | 1 | db |
|---|---|---|----|

4. Kérdés: „A Sarkad utcai költségvetés nem tartalmazza az építendő lombfogyó kosárral ellátott víznyelők mennyiségét. Kérjük a T. Ajánlatkérőt ezt pótolni szíveskedjen.”

Válasz: **Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés C. Felépítményi és befejező munkák fejezetét egészítsék az alábbi tétellel:**

| | | | |
|---|--|---|----|
| K | Víznyelő akna építése 30x30 cm-es előregyártott beton elemekből, cementhabarcs illesztéssel, öntöttvas víznyelőráccsal, lombfogyó kosárral | 6 | db |
|---|--|---|----|

5. Kérdés: „A FCSM nyilatkozat szerint Sarkad utca páratlan oldalán, több helyen ki kell építeni a szennyvíz bekötővezetékét. Ezzel kapcsolatosan az Ajánlattevőnek van feladata?”

Válasz: Ajánlattevőnek ezzel nincs feladata, a hiányzó közműveket az ingatlan tulajdonosok építik ki.

6. Kérdés: „A Sarkad utca költségvetése szerint 4 db 12/14 fákot kell pótolni, illetve 3 db fát pótolni/kiváltani, azonban 24/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 10.§ (5) bekezdés szerint minimum 6 cm átmérőjű fát lehet pótolni. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az ellenmondást feloldani szíveskedjen.”

Válasz: 6 cm átmérőjű fákot kell ültetni. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők a költségvetés, D. Fakivágás, favédelem és fapótlási munkák fejezetben az alábbi 37. tételt a következő minőséggel szerepeltessék:

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 37. | Lombos fák ültetése SF 2xi 16/20 minőségben, gödörásással, teljes ültetőgödör-talajcserével, talajjavítással, dréncső fektetéssel, 3 db telített fenyőtámmal, védőszalag és gumipánt rögzítéssel, egy éves fenntartása-metszése, öntözése (időjárásnak megfelelő | 4 | db |
|-----|--|---|----|

7. Kérdés: „Kérjük a T. Ajánlatkérő állásfoglalását abban, hogy a Sarkad utcai vízátfolyó vápa milyen anyagból készül.”

Válasz: A vízátfolyó vápa 50*25*17/11 beton folyóka elemből készül.

8. **Kérdés:** „Számolásunk szerint a Szent Imre utcai költségvetésben szereplő 8 cm magas térburkolókő mennyisége 60 cm szélességgel van számolva, azonban a tervek alapján csak 30 cm szélesen kell építeni. Kérjük a T. Ajánlatkérőt szíveskedjen felülvizsgálni a 8 cm magas térburkolókő mennyiségét.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőket, hogy a költségvetés, III. 01. Szegély és kőburkolat építés fejezetben az alábbi 3. tétel mennyiségét javítsák:

| | | | | |
|---|-------------------------|--|----|----------------|
| | | Padka burkolat készítése 5 cm laza vastagságú, 2/5 mm-es zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m ³ /m ² élesszemű homokkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 8 cm magas térburkolókővel | | |
| 3 | 62-310-105-001-10-00225 | normálkő, szürke | 81 | m ² |


9. **Kérdés:** „A szent Imre utcai költségvetésben 2 db fa kivágás és ültetés szerepel, azonban a tervekben csak 1 db található. Kérjük a T. Ajánlatkérőt az ellenmondást feloldani szíveskedjen.”

Válasz: A költsévetést (2 db) kéri Ajánlatkérő beárazni.

Budapest, 2017. június 14.

Tisztelettel:

A Polgármester megbízásából:


Katáné Pergel Ágnes
Beszerzési Irodavezető

